

美濃加茂市 都市公園施設長寿命化計画

令和6年3月

美 濃 加 茂 市

1. 都市公園整備状況

(令和6 年 2 月1日時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
51	40.97 ha	7.12 m ²

2. 計画期間（西暦） [2024 年度～ 2033 年度（ 10 箇年）]

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

②選定理由

美濃加茂市が管理する都市公園のうち、今後の老朽化に対する安全対策の強化及び施設の改築・更新に係るライフサイクルコストの縮減や平準化を図るため、効果的な維持管理方針を定める必要のある近隣公園4公園を対象とする。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
10	9	14	37	3	3	5

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
76	0	0	157

②これまでの維持管理状況

計画対象公園では、平成24年度（2012年）に策定した「公園長寿命化修繕計画」に基づき、全ての公園施設（建築物、遊戯施設、その他公園施設）を対象に、美濃加茂市において維持管理、維持保全（清掃・保守・補修）、日常点検、定期点検、法令点検を行ってきた。遊戯施設は、これらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014」に基づき毎年1回の定期点検を行ってきた。また、これら維持保全や点検時に異常が発見された場合、緊急度の高いものから補修等を行ってきた。

備考） 経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述

③選定理由

計画対象公園は、昭和50年～平成15年（1975年～2003年）に開園し、設置から30年以上を経過する施設が多く存在する。これまで公園施設の更新は部分的に実施してきたが、公園施設の老朽化が顕在化してきている。

本計画では、公園利用者の安全性の確保、及び計画的な補修等の必要性を鑑み、植栽及び都市公園法第5条に規定する施設を除く、全ての公園施設を計画対象公園施設とする。

なお、計画対象公園施設の内、予防保全型管理を行うこととした施設については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査は、令和5年12月に実施した。

1. 一般施設、土木構造物、建築物

国交省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り点検を実施した。状態の悪い施設が散見される。

2. 遊具等

公園施設長寿命化計画策定指針及び遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S:2014）に則り点検を実施した。状態の悪い施設が散見される。

3. 各種設備

公園施設長寿命化計画策定指針に則り点検を実施したが異常は確認されなかった。

(施設)

	健全度判定				備考
	A	B	C	D	
a. 一般施設 (107)	41	50	6	10	
c. 土木構造物 (2)	1	0	0	1	
d. 建築物 (3)	0	1	2	0	
b. 遊具等 (37)	4	12	19	2	

備考) 点検調査実施時期・期間、点検調査方法、点検調査結果の概要（公園施設の健全度に関する全般的状況）を記述

6. 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、5. で示した「健全度判定」及び「考慮すべき事項」から設定した「緊急度判定」に基づくこととした。
考慮すべき事項は、遊戯施設の「ハザードレベル3」の適合状況より設定した。

	(施設) 緊急度判定		
	高	中	低
a. 一般施設 (107)	10	6	91
c. 土木構造物 (2)	1	0	1
d. 建築物 (3)	0	2	1
b. 遊具等 (37)	8	13	16

備考) 個別施設の健全度調査結果等に基づく緊急度判定の状況、考え方を記述

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、美濃加茂市により随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。

清掃等は、美濃加茂市によるもののほか、地域住民や各種団体等によるクリーンパートナー制度（アダプトプログラム）の活用を推進する。

a. 一般施設等、c. 土木構造物等、d. 建築物等

- ・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

b. 遊具等

- ・日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。 ・施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。

- ・同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

c. その他の設備等

- ・法で定める年1回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

備考) 公園施設の種類に応じた日常点検や定期点検ごとの点検実施体制、点検方法などの基本的な方針を記述

②公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設

a. 一般施設等、c. 土木構造物等

- ・出来るだけ健全度がB時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
- ・事後保全型類型・予防保全型類型の区分は、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。
- ・毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（a. 一般施設、c. 土木構造物、d. 建築物）については、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。
- ・使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1.2倍を基本とする。

b. 遊具等

- ・日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。

d. 建築物等

- ・100㎡を越える特殊建築物は法で定める3年に1回以上の定期点検を実施し、健全度調査として活用する。

2. 事後保全型に類型した施設

- ・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。
- ・使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1倍を基本とする。
- ・舗装については、劣化や損傷が顕著（舗装面積の1/2以上）となった段階で、施設（箇所）毎に判断して更新する。

備考）点検調査により把握した健全度を踏まえた、公園施設長寿命化のための基本的な方針を記述（次回の点検・診断、修繕・補修・更新、その他必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を記述）

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

9. 対策費用

①概算費用合計（10年間）【②＋③】	359,957 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	165,042 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	194,915 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	35,996 千円

備考）計画期間の概算費用（千円）を記述（様式1、様式2との整合に留意）。

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は7538千円（年間約754千円）である。

備考）ライフサイクルコストの縮減額などを記述

11. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔 2027 年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

・2027年度が次回、健全度調査の実施予定時期にあたるため。（5年に1回以上実施する） ・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを実施する。

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書(統括表)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(単位:千円)、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
古井近隣公園	近隣		修景施設	日陰たな	藤棚-1	1	基	L=4000 W=4000 H=2550	スチール	1975年4月	48	34	51	×	-	2023	全体的に劣化が進行している	C	中	事後保全	2026																	
古井近隣公園	近隣		遊戯施設	すべり台	タコ型滑り台	1	基	-	RC	1975年4月	48	15	49	×	-	2023	全体的に劣化が進行している	C	高	予防保全	2024																	
古井近隣公園	近隣		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基	-	スチール	1975年4月	48	15	49	×	-	2023	全体的に顕著な劣化である	D	高	予防保全	2024																	
古井近隣公園	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	-	スチール	1975年4月	48	15	49	○	2022	2023	全体的に劣化が進行している	C	中	予防保全	2024																	
古井近隣公園	近隣		遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(らっこ)	1	基	-	スチール	1975年4月	48	10	49	×	-	2023	全体的に劣化が進行している	C	中	予防保全	2024																	
古井近隣公園	近隣		遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(ぼんだ)	1	基	-	スチール	1975年4月	48	10	49	×	-	2023	全体的に劣化が進行している	C	中	予防保全	2024																	
古井近隣公園	近隣		遊戯施設	鉄棒	1連鉄棒	1	基	-	スチール	1975年4月	48	15	49	×	-	2023	全体的に劣化が進行している	C	中	予防保全	2024																	
古井近隣公園	近隣		遊戯施設	鉄棒	5連鉄棒	1	基	-	スチール	1975年4月	48	15	49	×	-	2023	全体的に劣化が進行している	C	中	予防保全	2024																	
古井近隣公園	近隣		遊戯施設	その他	ぞう置物	1	基	-	コンクリート	1975年4月	48	15	60	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	予防保全	2035																	
古井近隣公園	近隣		遊戯施設	その他	らくだ置物	1	基	-	コンクリート	1975年4月	48	15	49	×	-	2023	全体的に劣化が進行している	C	中	予防保全	2024																	
古井近隣公園	近隣		遊戯施設	その他	ピエロの家	1	基	-	コンクリート	1975年4月	48	15	60	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	予防保全	2035																	
古井近隣公園	近隣		教養施設	記念碑	モニュメント-1	1	基	コンクリート洗い出し、W=1000/1350 H=1600	コンクリート	1975年4月	48	20	54	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029																	
古井近隣公園	近隣		便益施設	便所	トイレ	1	棟	屋根:瓦、化粧に木材 L=5300 W=5300	RC	1975年4月	48	50	50	○	2022など	2023	全体的に劣化が進行している	C	中	事後保全	2025																	
古井近隣公園	近隣		管理施設	時計	時計	1	基	SUS H=5000 盤面φ700 2面電波ソーラー	ステンレス	1975年4月	48	15	54	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029																	
古井近隣公園	近隣		管理施設	倉庫	物置-1	1	棟	L=2600 W=2000 H=2000	プレハブ	1975年4月	48	24	49	×	-	-	-	-	-	事後保全	2024	813	更新															
古井近隣公園	近隣		管理施設	標識	看板-5	1	基	W=300 H=1200	アルミ	1975年4月	48	24	49	×	-	-	-	-	-	事後保全	2024	75	更新															
古井近隣公園	近隣		管理施設	標識	看板-8	1	基	W=350 H=1500	アルミ	1975年4月	48	24	49	×	-	-	-	-	-	事後保全	2024	75	更新															

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置年度	経過年 数	処分制 限期間 など	使用 見込み 期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(単位:千円)、右に内容を記載する														長寿命化に向けた 特記事項							
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年													
古井近隣公園	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-1	1	基	H=4500 灯具φ400	スチール	1975年4月	48	18	54	×	－	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029									875	更新													
古井近隣公園	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-2	1	基	H=4500 灯具φ400	スチール	2021年8月	2	18	30	×	－	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2051																							
古井近隣公園	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-3	1	基	H=4500 灯具φ400	スチール	1975年4月	48	18	54	×	－	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029									875	更新													
古井近隣公園	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-4	1	基	H=4500 灯具φ400	スチール	1975年4月	48	18	57	×	－	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2032											875	更新											
古井近隣公園	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 B-1	1	基	H=4500 灯具φ500	スチール	1975年4月	48	18	54	×	－	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029									875	更新													
古井近隣公園	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 B-2	1	基	H=4500 灯具φ500	スチール	1975年4月	48	18	57	×	－	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2032												875	更新										
古井近隣公園	近隣		管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H=8000程度	PC	1975年4月	48	42	62	×	－	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	予防保全	2037						100	補修																
古井近隣公園	近隣		管理施設	側溝	U型側溝	139	m	W=250 H=350程度	コンクリート	1975年4月	48	20	49	×	－	－	－	－	－	事後保全	2024	63	更新 (該当 区間 5m程度)																					
																						1,026			0			0		350		20,816		7,000		22,086		1,750		0		0		

概算費用合計(千円): 53,028

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(単位:千円)、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
森山公園	近隣		園路広場	橋梁	デッキ	1	箇所	H=3450 階段3箇所	スチール	1979年4月	44	60	45	×	-	2023	全体的に顕著な劣化である	D	高	事後保全	2024			64,000	更新																
森山公園	近隣		修景施設	日陰たな	藤棚-1	1	基	L=4000 W=2400 H=2950	ステンレス	1979年4月	44	15	56	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	予防保全	2035																				
森山公園	近隣		修景施設	日陰たな	藤棚-2	1	基	L=4000 W=2400 H=2950	ステンレス	1979年4月	44	15	56	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	予防保全	2035																				
森山公園	近隣		修景施設	日陰たな	藤棚-3	1	基	L=4000 W=2400 H=2950	ステンレス	1979年4月	44	15	56	○	2023	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	予防保全	2035																				
森山公園	近隣		修景施設	日陰たな	藤棚-4	1	基	L=4000 W=2400 H=2950	ステンレス	1979年4月	44	15	56	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	予防保全	2035																				
森山公園	近隣		修景施設	日陰たな	藤棚-5	1	基	L=4000 W=2400 H=2950	ステンレス	1979年4月	44	15	56	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	予防保全	2035																				
森山公園	近隣		修景施設	日陰たな	藤棚-6	1	基	L=4000 W=2400 H=2950	ステンレス	1979年4月	44	15	56	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	予防保全	2035																				
森山公園	近隣		休養施設	四阿	東屋	1	棟	L=3500 W=3500 H=2200	RC	1979年4月	44	47	47	○	2020	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2026														12,750	更新					
森山公園	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-1	1	基	L=2100 W=700 H=2500	スチール	1979年4月	44	27	50	○	2020	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029																				
森山公園	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-2	1	基	L=2100 W=700 H=2500	スチール	1979年4月	44	27	50	○	2020	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029																				
森山公園	近隣		休養施設	シェルター	シェルター-1	1	基	L=6000 W=3000 3連	スチール	1979年4月	44	27	47	×	-	2023	全体的に劣化が進行している	C	中	事後保全	2026															6,375	更新				
森山公園	近隣		休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	L=1200 W=460 H=400 背無	スチール	1979年4月	44	7	45	×	-	-	-	-	-	事後保全	2024	250	更新																		
森山公園	近隣		休養施設	ベンチ	ベンチ-8	1	基	L=1800 D=460 H=400 背無	スチール	1979年4月	44	7	45	×	-	-	-	-	-	事後保全	2024	275	更新																		
森山公園	近隣		休養施設	ベンチ	ベンチ-9	1	基	L=1800 D=460 H=400 背無	スチール	1979年4月	44	7	45	×	-	-	-	-	-	事後保全	2024	275	更新																		
森山公園	近隣		遊戯施設	複合遊具	ジャンボザウルス	1	基	-	RC	1979年4月	44	15	45	×	-	2023	全体的に顕著な劣化である	D	高	予防保全	2024																				
森山公園	近隣		遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(ひこうき)	1	基	-	スチール	2018年1月	6	10	24	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	予防保全	2041																				

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置年度	経過年 数	処分制 限期間 など	使用 見込み 期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(単位:千円)、右に内容を記載する														長寿命化に向けた 特記事項						
						数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2024年	2025年	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年														
森山公園	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基	H=4500	スチール	1979年4月	44	18	53	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2032										875	更新											
森山公園	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基	H=4500	スチール	1979年4月	44	18	50	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029									875	更新												
森山公園	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基	H=4500	スチール	1979年4月	44	18	50	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029									875	更新												
森山公園	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-8	1	基	H=4500	スチール	1979年4月	44	18	53	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2032										875	更新											
森山公園	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-9	1	基	H=4500	スチール	1979年4月	44	18	53	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2032										875	更新											
森山公園	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-10	1	基	H=4500	スチール	1979年4月	44	18	50	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029									875	更新												
森山公園	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-11	1	基	H=3500 灯具丸ガラス	スチール	1979年4月	44	18	50	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029									875	更新												
森山公園	近隣		管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H=5000	スチール	1979年4月	44	18	50	○	2022	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029									1,000	更新												
森山公園	近隣		管理施設	その他	拡声器	1	基	スピーカー4方向	スチール	1979年4月	44	18	50	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029									1,375	更新												
森山公園	近隣		管理施設	擁壁	ブロック積擁壁-2	52	m	H=2.0m以上	ブロック	1979年4月	44	40	53	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2032									2,440	更新												
																						800		64,000			0		30,473		820		19,445		2,900		33,070		70		70		

概算費用合計(千円): 151,648

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(単位:千円)、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						数値	単位【選択】							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年				2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年			2033年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
大手町公園	近隣		修景施設	日陰たな	みどりのトンネル-1	1	基	L=3000 D=4000 H=3300	ステンレス	1990年3月	34	15	46	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	予防保全	2035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(単位:千円)、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年							
大手町公園	近隣		管理施設	その他	電源盤	1	基	L=500 D=200 H=850	スチール	1990年3月	34	15	40	×	－	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2029										1,375	更新															
大手町公園	近隣		管理施設	側溝	U型側溝	222	m	PU250～PU300程度	コンクリート	1990年3月	34	20	35	×	－	－	－	－	－	事後保全	2024	63	更新(該当区間5m程度)																								
																						63		0		0		1,600		11,676		6,250		0		750		0		0							

概算費用合計(千円): 20,339

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）



公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(単位:千円)、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年		2026年	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
中部台パーク	近隣		園路広場	デッキ	木製デッキ-1	1	箇所	L=5600 W=4000 階段4段1箇所 W=1500	スチール	2003年4月	20	15	27	×	-	2023	全体的に顕著な劣化である	D	高	予防保全	2030	900	補修														6,563	更新		
中部台パーク	近隣		園路広場	デッキ	木製デッキ-2	1	箇所	L=7200 W=1600 階段4段2箇所 W=1600	スチール	2003年4月	20	15	27	×	-	2023	全体的に顕著な劣化である	D	高	予防保全	2030	240	補修														7,125	更新		
中部台パーク	近隣		園路広場	デッキ	木製デッキ-3	1	箇所	L=6100 W=1600 階段4段2箇所 W=1600	スチール	2003年4月	20	15	27	×	-	2023	全体的に顕著な劣化である	D	高	予防保全	2030	200	補修														6,000	更新		
中部台パーク	近隣		園路広場	デッキ	木製デッキ-4	1	箇所	L=6100 W=1600 階段4段2箇所 W=1600	スチール	2003年4月	20	15	27	○	2022	2023	全体的に顕著な劣化である	D	高	予防保全	2030	200	補修														6,000	更新		
中部台パーク	近隣		園路広場	デッキ	木製デッキ-5	1	箇所	L=4200 W=3600 階段4段1箇所 W=1400	スチール	2003年4月	20	15	27	○	2022	2023	全体的に顕著な劣化である	D	高	予防保全	2030	610	補修														4,500	更新		
中部台パーク	近隣		園路広場	デッキ	木製デッキ-6	1	箇所	L=7300 W=1500 階段4段2箇所 W=1500	スチール	2003年4月	20	15	27	×	-	2023	全体的に顕著な劣化である	D	高	予防保全	2030	220	補修														7,125	更新		
中部台パーク	近隣		園路広場	デッキ	木製デッキ-7	1	箇所	L=6100 W=1500 階段4段2箇所 W=1500	スチール	2003年4月	20	15	27	×	-	2023	全体的に顕著な劣化である	D	高	予防保全	2030	190	補修														6,000	更新		
中部台パーク	近隣		園路広場	デッキ	木製デッキ-8	1	箇所	L=6100 W=1500 階段3段、4段各1箇所 W=1500	スチール	2003年4月	20	15	27	×	-	2023	全体的に顕著な劣化である	D	高	予防保全	2030	190	補修														6,000	更新		
中部台パーク	近隣		園路広場	デッキ	木製デッキ-9	1	箇所	L=4000 W=3600 階段4段1箇所 W=1400	スチール	2003年4月	20	15	27	×	-	2023	全体的に顕著な劣化である	D	高	予防保全	2030	580	補修														4,250	更新		
中部台パーク	近隣		休養施設	四阿	東屋-1	1	基	W=4000程度	スチール	2003年4月	20	27	40	×	-	2023	全体的に劣化が進行している	C	中	事後保全	2043																			
中部台パーク	近隣		休養施設	四阿	東屋-2	1	基	W=4000程度	スチール	2003年4月	20	27	40	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2043																			
中部台パーク	近隣		休養施設	四阿	東屋-3	1	基	W=4000程度	スチール	2003年4月	20	27	40	×	-	2023	全体的に劣化が進行している	C	中	事後保全	2043																			
中部台パーク	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-1	1	基	L=6000 W=1700 H=3000	スチール	2003年4月	20	27	40	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2043																			
中部台パーク	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-2	1	基	L=6000 W=1700 H=3000	スチール	2003年4月	20	27	40	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2043																			
中部台パーク	近隣		休養施設	四阿	シェルター-1	1	基	L=3000 W=3000 H=3000	スチール	2003年4月	20	27	40	○	2020	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2043																			
中部台パーク	近隣		遊戯施設	その他	2連ロープウェイ	1	基	-	スチール	2003年4月	20	15	21	×	-	2023	全体的に劣化が進行している	C	中	予防保全	2024						2,514	更新												
中部台パーク	近隣		遊戯施設	すべり台	1面ローラー滑り台	1	基	-	スチール	2003年4月	20	15	21	×	-	2023	全体的に劣化が進行している	C	高	予防保全	2024																			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置年度	経過年 数	処分制 限期間 など	使用 見込み 期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(単位:千円)、右に内容を記載する														長寿命化に向けた 特記事項			
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-2	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-3	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-4	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-5	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-6	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-7	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-8	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-9	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-10	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-11	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-12	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-13	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-14	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-15	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-16	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-17	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-18	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置年度	経過年 数	処分制 限期間 など	使用 見込み 期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(単位:千円)、右に内容を記載する												長寿命化に向けた 特記事項						
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-19	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2033																			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-20	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-21	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-22	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-23	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-24	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-25	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-26	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-27	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-28	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-29	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-30	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-31	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-32	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	照明灯 A-33	1	基	H=4500 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	投光器 A-1	1	基	H=6000 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2033															875	更新			
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	投光器 A-2	1	基	H=6000 1灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	-	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2033															875	更新			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置年度	経過年 数	処分制 限期間 など	使用 見込み 期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(単位:千円)、右に内容を記載する														長寿 命化 に向けた 特記事項					
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
中部台 パーク	近隣		管理施設	照明施設	投光器 B	1	基	H=6000 2灯用	スチール	2003年4月	20	18	30	×	－	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2033															1,000	更新					
中部台 パーク	近隣		管理施設	その他	監視カメラ	1	基	ポール:H=4500 カメラ1 BOX:L=600 D=200 H=800	スチール	2003年4月	20	18	30	×	－	2023	部分的に劣化が見られる	B	低	事後保全	2033																1,375	更新				
中部台 パーク	近隣		管理施設	引込柱	引込柱 -1	1	基	ポール:H=5000 BOX:L=600 D=200 H=1450	スチール	2003年4月	20	18	30	×	－	2023	全体的に健全である	A	低	事後保全	2033																	1,125	更新			
																						3,330		0		39,104		870		0		0		700		0		37,375		53,563		
																						概算費用合計(千円):														134,942						

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
園路広場	橋梁	1		
	デッキ	1		
修景施設	日陰たな	3		
休養施設	四阿	2		
	パーゴラ	2		
	シェルター	2		
	ベンチ	1		
遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	3		
	すべり台	3		
	ジャングルジム	1		
	鉄棒	3		
	複合遊具	4		
	健康器具系施設	1		
	ラダー	1		
	スプリング遊具	3		
	砂場	2		
	その他	2		
運動施設	附属する控室	1		
	その他	1		
教養施設	記念碑	3		
便益施設	便所	3		
	時計台	2		
管理施設	時計	2		
	倉庫	1		
	標識	1		
	掲揚ポール	1		
	照明施設	4		
	引込柱	4		
	側溝	2		
	擁壁	1		
	その他	3		